

VÝKAZ - VÝMER

ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI BODZA
PLYNOFIKÁCIA - NTL PLYNOVOD (OPZ)

Položka	množstvo	jednotka	jed.cena	cel. cena
POTRUBIE, ARMATURY				
Zemné práce	2,4	m3		
Konštrukcie podkladové	0,98	m3		
Výstražná fólia s nápisom „PLYN“	6,1	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 32 s izoláciou PE	7,9	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 50	1,1	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 32	12,5	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 25	4,25	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 20	0,2	m		
POTRUBIE OCEL ZÁV. ČIERNE ZVÁR. DN 15	0,1	m		
Chránička D57/2,9-0,45m	2	ks		
GULOVÝ UZÁVER DN 20 - prípojka k spotrebiču	1	súb.		
RÚRKOVÝ OBLÚK "K" , MAT. 11353.1, DN50	2	ks		
RÚRKOVÝ OBLÚK "K" , MAT. 11353.1, DN32	7	ks		
RÚRKOVÝ OBLÚK "K" , MAT. 11353.1, DN25	1	ks		
Redukcia DN50/25	2	ks		
Redukcia DN25/20	1	ks		
GULOVÝ UZÁVER DN 32	1	súb.		
GULOVÝ UZÁVER DN 25	1	súb.		
NÁVAROK DN15 S ZÁTKOU DN15 (pre kontrolný tlakomer)	1	súb.		
GULOVÝ UZÁVER DN 15 SO ZÁTKOU DN15	1	súb.		
Komínová vložka – D180	7,5	m		
Dymovod s tep. Izoláciou 20mm - D180	3,5	m		
NÁTERY	1,8	m2		
ČISTENIE POTRUBIA PREFUKOM	18,15	m		
Kotviaci materiál	15	kg		
Tesniaca montážna pena	1	ks		
Vetracia mriežka 350 cm2	2	ks		
Vetracia mriežka 450 cm2	1	ks		
Montážne práce				
Hasiaci prístroj s náplňou CO2 (snehový)	1	ks		
REVIZIA - revízna správa	2	hod.		
TLAKOVÁ SKÚŠKA POTRUBIA podľa STN EN 1775, TPP 70401	18,15	m		
Uvedenie do prevádzky	1	hod.		